

加速器园区外墙洗墙灯、路灯、树底灯维修更换事项

邀请招标文件

广州凯云智慧服务有限公司





加速器园区外墙洗墙灯、路灯、树底灯维修更换事项 邀标函

各专业单位：

现诚邀贵司参与我司加速器园区外墙洗墙灯、路灯、树底灯维修更换事项的投标,该事项的相关情况和投标要求如下:

一、项目名称

项目名称(全称):加速器园区外墙洗墙灯、路灯、树底灯维修更换事项

二、项目地点:

广州黄埔区开源大道11号广州科技企业加速器

三、采购内容

广州科技企业加速器园区部分外墙灯、路灯、树底灯进行维修、更换,工程量详见附件一。

四、事项限价

邀标控制价 RMB 585382.04 元(含税)

五、投标要求:

1. 资格要求

1) 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内登记注册的法人或其他组织营业执照或事业单位法人证书等相关证明材料

2) 无以下不良记录或现状:

(1) 进入清算程序,或被宣告破产,或其他丧失履约能力的情形;

(2) 因安全、违约、骗取成交等问题,正受到行政机关行政处罚;

(3) 涉及正在诉讼的案件，且涉及的案件对承担本项目造成重大影响；

(4) 在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单。

2. 投标人需要提交资料

(1) 营业执照副本复印件一份（加盖投标人法人公章）

(2) 法定代表人证明书/法定代表人授权委托书各一份

(3) 信用证明等相关资料

(4) 组织施工方案（含施工方案、施工计划、安全保障、施工质量承诺等）

(5) 投标书壹份（按照正规投标装订成册）

六、评标标准：

采用低价中标法（投标人提交的投标报价低于本项目最高限价的 80% 时，需提交合理的成本造价分析说明）

如有投标意向，请认真阅读邀标函后把盖章版回函（附件二），48 小时内生成 PDF 版本并盖章发送至 zhengxiaoxian@getpm.com 方可报名成功，若不回函，将视为放弃此次投标。报名后于 2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 17:00 前将此事项的投标文件装订成册并盖章封标报送至广州科学城绿地中央广场 A2 栋 29 楼品质部（郑晓娴 020-82113287），逾期作弃标处理。

现场查勘联系人：杨敦贵 13711188099

联系人：陈冠华 13580598181

广州凯云智慧服务有限公司

2024 年 4 月 12 日



附件一：工程量清单

序号	项目名称	品牌	产品规格/说明	数量	单位
一、加速器园区外墙 LED 灯光及发光字维修					
1	LED 外墙洗墙灯	莱迪	48W/RGB/1000MM/LEDY-48TS-W	178	支
2	LED 外墙洗墙灯	莱迪	24W/RGB/1000MM/LEDY-24TS-W	80	支
4	LED 外墙洗墙灯	莱迪	15W/RGB/300MM/LEDY-15AS-W	5	支
5	LED 外墙洗墙灯	莱迪	12W/RGB/500MM/LEDY-12TS-W	20	支
6	LED 外墙洗墙灯	莱迪	48W/RGB/1000MM/AC220V(含电源) /LEDY-48DA	6	支
7	LED 外墙洗墙灯	莱迪	24W/RGB/500MM/AC220V(含电源) /LEDY-24DA	3	支
8	LED 外墙洗墙灯	莱迪	10W/RGB/300MM/AC220V(含电源) /LEDY-10DA	5	支
9	LED 外墙洗墙灯驱动	明纬	400W/DC24V	3	个
10	LED 发光字驱动	明纬	400W/DC12V	3	个
11	珠江电线 BVR2.5MM	珠江	BVR2.5MM	150	米
12	彩色触摸屏	奥杰特	7 寸彩色触摸屏/86 底盒	2	台
13	时控开关	正泰	3A	2	个
16	LED 外墙发光字高空线路及驱动更换		1: LED 外墙发光字高空线路及驱动更换 2: 包含高空作业费	6	工时
17	LED 外墙发光字体高空线路故障排查		1: LED 外墙发光字体高空线路故障排查 2: 包含高空作业费	4	工时
18	LED 外墙发光字体高空拆字修复		1: LED 外墙发光字体高空拆字修复 2: 包含高空作业费	3	工时
19	LED 外墙洗墙灯信号故障及控制系统排查		1: LED 外墙洗墙灯信号故障及控制系统 排查 2: 包含高空作业费	10	工时
20	LED 外墙洗墙灯线路故障排查		1: LED 外墙洗墙灯线路故障排查	15	工时
21	外墙洗墙灯拆卸人工费用		1: 外墙洗墙灯拆卸人工费用 2: 包含高空作业费	297	支
22	外墙洗墙灯安装人工费用		1: 外墙洗墙灯安装人工费用 2: 包含高空作业费	297	支
23	外墙洗墙灯具脱落人工费用		1: 外墙洗墙灯具脱落人工费用 2: 包含高空作业费	8	工时
24	LED 外墙洗墙灯光调试费用		LED 外墙洗墙灯光调试费用	1	项
二、加速器园区树桩灯及路灯更换					
1	LED 树桩灯	洛茵源	1、型号：YD-MDS60 2、功率：60W 3、工作电压：AC220V 4、色温：3000K 5、灯具材质：一体成型铝制灯体+一体 硅胶圈+钢化玻璃	385	个

			6、防水防尘等级：IP66 7、灯具尺寸：直径：200 * 高：300mm 8、光源品牌：欧司朗 9、隔离、高 PF、宽压恒流防水电源		
2	LED 路灯	莱迪	功率：60W //AC220V/色温：白光	18	个
3	LED 路灯	莱迪	功率：100W /AC220V/色温：白光	4	个
4	旧埋地灯开挖及回填		旧埋地灯开挖及回填	385	个
5	埋地灯故障排查		埋地灯故障排查	20	工时
6	旧埋地灯拆卸及新埋地灯安装		旧埋地灯拆卸及新埋地灯安装	385	个
7	旧路灯头拆卸及 LED 路灯头安装		1：旧路灯头拆卸及 LED 路灯头安装 2：包含高空作业费	5	工时
8	高空作业车		高空作业车	2.5	台班
9	绿化开挖及修复		人工开挖及修复	178	平方
10	淤泥垃圾运输		淤泥垃圾运输	2	车
三、加速器 10 号岗增加 LED 景观路灯					
1	LED 景观路灯	莱迪（光源）	60W/AC220V/白光/4.5 米/铝型材/灯珠 芯片：欧司朗/驱动电源：DL-85W2A4	7	盏
2	PVC25 线管	联塑	PVC25 线管/联塑	220	米
3	电线电缆	珠江	珠江/ZR-RVV-3×2.5	35	米
4	电线电缆	珠江	珠江/ZR-YJV-3×4	220	米
5	冷敷沥青		冷敷沥青	5	袋
6	大理石		大理石	7	平方
7	水泥		水泥	25	袋
8	沙		沙	3	立方
9	碎石		碎石	1	立方
10	地笼		地笼	7	个
11	路灯基础制作		路灯开挖+预埋件处理+回填+防护 +卫生清洁	7	个
12	敷设管道		敷设管道	220	米
13	电缆铺设		电缆铺设	220	米
14	沥青路面开槽及修复		沥青路面开槽及修复	30	米
15	绿化开挖及修复		绿化开挖及修复	35	米
16	大理石开凿及修复		大理石开凿及修复	7	平方
17	路灯立杆费用		路灯立杆费用	7	支
18	土方弃置		人工装卸汽车运土方	1	车
四、创新沙龙 1 号会议室天花软膜更换					
1	会议室天花软膜		会议室天花软膜（0.5 米*11 米）	1	条
2	旧天花软膜拆卸及新软膜安装人工		旧天花软膜拆卸及新软膜安装人工	3	工时
3	脚手架		脚手架	1	组
五、其他					
1	辅材及耗材		辅材及耗材	1	批



凯云智慧服务
Kaiyun Intelligent Service

2	安全措施费		安全措施费	1	项
3	运费		运费	1	项

- 1、上述报价为综合报价，即完成此事项的综合包干价，包含管理费等全部费用；
- 2、本工程保修期为 1 年，其他不可抗力的因素影响除外。



附件二:

投标复函

致：广州凯云智慧服务有限公司

我司于 2024 年 月 日收到贵司发出的 加速器园区外墙洗墙灯、路灯、树底灯维修更换事项邀标函，现我司确认 参与/不参与 该项目。

单位名称：

联系人：

联系电话：

日期：

*备注：发送格式务必为盖章后生成 PDF 版本发送至 zhengxiaoxian@getpm.com 方可报名成功；若不回函，则视为放弃本次投标。

回函原件应附至投标文件一并提交。

联系人：郑晓娴

联系方式：020-82113287



